《 工 事 看 板 配 置 図 》




工 事 看 板 No.

※工事看板による車道への影響を最小限にする為、細看板の利用を基本とする。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
								
(2枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(2枚)	(4枚)	(1枚)	(1枚)

《予告看板》



【 特記事項 】

① 現場着手1週間以上前に工事予告看板設置。第三者への周知期間とする。(起終点2箇所)

② 休工中(夜間)には、《 休工中 》を周知するマグネット板を看板に貼付。

③ 強風等により飛散しないよう、ウェート・番線 等で強固に固定を行う。

④ 車道に影響が無く、一般車両に見易い位置を考慮し看板設置する。

⑤ 工事中は看板設置状況確認として、定期的に見廻りを行う。